NO :Q.01.26.09.2024.ADSA

LAMP :-

PERIHAL : Penawaran - Pekerjaan Perbaikan Dinding Pagar

Kepada Yth:

PT. Astra Daido Stell Indonesia

Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530



NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	VOL	SAT	MATERIAL	JASA	JUMLAH
	Pekerjaan persiapan						
	Pengukuran, dan seurveyors arsitektural		1.00	ls		500,000	500,000
2	P3K dan Safety equipment		1.00	ls		1,500,000	1,500,000
	-Benner sefty						
	-P3K dan sefty dokumentasi						
3	Perijinan dan lain-lain (kuli bongkar)		1.00	ls		3,000,000	3,000,000
4	Mob – de mob (perlengkapan dan pekerja)		1.00	ls	2,000,000	1,000,000	3,000,000
5	Site Management + Dokumentasi		1.00	ls		1,000,000	1,000,000
6	Proteksi Area	Kaso + Bluesheet	1.00	ls	3,000,000	2,000,000	5,000,000
7	Alat bantu Kerja		1.00	ls	4,000,000	500,000	4,500,000
8	Listrik & Air kerja	by owner					
	Sub Total						18,500,000
II	Pekerjaan Bongkaran Pagar						
II.a	Pekerjaan Bongkar Pagar						
1	Bongkar dinding pagar precest						
	-Bongkar kawat duri		71.40	ml		22,000	1,570,800
	-bongkar precest dinding		171.36	m2		30,000	5,140,800
	-bongkar tiang precest		29.00	titik		50,000	1,450,000
II.b	Pekerjaan Bongkar batu kali dan galian						
1	Bongkar batu Kali	ukuran 50x50x100cm	29.00	titik		150,000	4,350,000
2	Galian Strauspile Uk. Ø 30cm Dalam 2 m @2,5 meter		29.00	titik		350,000	10,150,000
	Sub Total						22,661,600
III	Pekerjaan Utama						
III.a	Pekerjaan pondasi						
1	Pekerjaan Strouse Pile Uk. Ø 30cm Tinggi 2 m @3 meter (include pedestal untuk tiang Precest)						
	-Pembesian	Besi m10-mm8_@100mm	29.00	titik	157,500	67,500	6,525,000
	-Pengecoran	Site mix 1;2;3	7.83	m3	1,084,000	271,000	10,609,650
2	Pemasangan kembali batu kali	ukuran 50x50x100cm ,site mix 1;3	29.00	titik	123,000	82,000	5,945,000
III h	Pekerjaan Dinding						
	Pemasangan tiang precest	matrial ext	29.00	titik	+	55,000	1,595,000
	Pemsangan dinding Precest	matrial ext	171.36	m2	+	45.000	7,711,200
	Pemasangan kembali kawat duri	matrial ext	71.40	ml	+	35,000	2,499,000
	Consumbale Material		1.00		2,000,000	35,000	2,499,000
4	Consumbale malerial	lot,bouplank dll	1.00	Ls	2,000,000		2,000,000
	Sub Total		l	l			36,884,850
	CDANI	D TOTAL					78,046,450
	GRAND FOLK						70,040,450